



Poder Judicial de la Peía.
Contaduría

ANEXO I

- 1) Provisión de 1 (una) Unidad separada de 3TN Frio Calor:
- 2) Instalación de eq. De A7A Split 8000F/H

<u>Materiales:</u>	
Provisión de Rejas Rect. 20 x40	
Provisión de Conducto para Rejas	
Provisión de Caño de Cobre de 3/8"	
Provisión de Caño de Cobre de 5/8"	
Provisión de Tubo Aislante Vidoflex de 3/8"	
Provisión de Tubo Aislante Vidoflex de 5/8"	
Provisión de Oxígeno	
Provisión de Gas Natural	
Provisión de varillas de Plata	
Provisión de Nitrógeno	
Provisión de Cable canal de 100 x 50	
Provisión de Cable canal de 20 x 20	
Provisión de Tacos de goma Antivibratoria	
Provisión de de Prescintos alt 4	
Provisión de de bulones 5/16" x 11/4" con tuerca	
Provisión de Cable 5 x 2,5mm	
Provisión de Tacos Fisher de 6mm con tornillos	
Provisión de Base metálica para condensador	
Provisión de freon 22	
<u>Mano de Obra:</u>	
Montaje de Unidad evaporadora.	
Montaje de Unidad condensadora.	
Montaje de cañerías con aislamiento 3/8"	
Montaje de cañerías con aislamiento de 5/8"	
Armado de conductos	
Montaje de Rejas Rect.	
Soldaduras de Caños	
Montaje de Cable canal	
Prueba de estanqueidad con nitrógeno	
Doble vacío	
Carga de Gas Freon 22	
Puesta en Marcha	